Det.3 - STÁVAJÍCÍ STAV MÍSTNOST č.118 , M 1:50



DET.2 - NOVÝ STAV MÍSTNOST č.118a,b , M 1:50



DET.1 - NOVÝ STAV MÍSTNOST č.128.129 , M 1:50



118a
WC - ženy
Stávající ker.dl.a obklady: Zapravení po D pisoárů
Opravy omítek detaily: Stávající
Kazetový podhled
Am: 4,62 m²
Vs = 3300mm
Nový obklad SDK příčky do v = 2000mm
úprava elektro

118b
WC - muži
Nová keramická dlažba/obklad do: v=2000mm
Lokální opravy omítek: Malba 2x + P
Kazetový podhled
Am: 4,92 m²
Vs = 3300mm
Nová elektroinstalace

K1
-keramická dlažba max.rozměru 300/300mm
-lepidlo na dlažbu např.duoflex
-hydroizolace např.akryzol + BE 14
-dřevotřískové desky 2x15mm pero drážka (příp.cementotřískové desky)
-impregnované trámky š=100mm á 500mm (příp.vyrovnávací podsyp celoplošně do trámku)

Zpracovali:	Odpovědný řešitel:	Kontroloval:	Datum:	ing.Karel Štikar Bratislavská 21,602 00 Brno -projekční práce,stavební dozory- IČ:72 32 32 72 TEL.778 164 779	
ing.Karel Štikar	ing.Karel Štikar	ing.Karel Štikar	10/2017		
Souřadnicový systém: místní		Výškový systém: Bpv			
INVESTOR:ČESKÁ REPUBLIKA-NÁRODNÍ ÚSTAV PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST,MUČEDNICKÁ 1125/31,616 00 BRNO				číslo zakázky	
Název akce: Oprava kancelářského objektu Cejl 10,Brno - II.etapa NOVÝ STAV BRNO, Cejl 10				Počet formátů	5 A4
				Datum zaměření	
				Datum vyhotovení	říjen 2017
DETAILY MÍSTNOSTÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ				číslo kopie:	číslo přílohy: 05
					Měřítko: 1 : 100