NOVÝ STAV - POHLED SEVEROZÁPADNÍ,M 1:100



NOVÝ STAV - POHLED JIHOZÁPADNÍ,M 1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- A OKNO NOVÉ PLASTOVÉ,DŘEVĚNNÉ VIZ TABULKA OKEN (U=1.1)
- B VSTUPNÍ STĚNA PLASTOVÁ VIZ DETAIL+TABULKA VSTUPNÍ STĚNA
- C FASÁDNÍ NÁTĚR BÍŘ DLE POŽADAVKU INVESTORA
- D KAMENNÝ OBKLAD SOKLU- OBKLAD BUDE VYSPRAVEN DLE NÁVRHU
- E BEZ ÚPRAV
- F NOVÝ NÁTĚR ZÁKLADNÍ + 2X EMAIL (DO EXTERIÉRU)
- G BEZ ÚPRAV
- H BETONOVÁ ZDKA TVOŘÍCÍ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ DO 1.PP BEZ ÚPRAV
- I MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH,KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- J MONTÁŽ OSVĚTLENÍ VIZ PD ELEKTRO
- K KABELOVÁ TRASA NA FASÁDĚ BEZ ÚPRAV

C -SILIKONOVÝ/FASÁDNÍ NÁTĚR NA BÁZI SYNTETICKÉ PŘYSKYŘICE (NAPŘ.MICRO V)
-SILIKONOVÝ PODKLADNÍ NÁTĚR (NAPŘ.G500)
-ŠTUKOVÁ STĚRKA
-OPRAVNÁ HMOTA (NAPŘ.RETEC 700) PRO VYSPRAVENÍ HLUBŠÍCH NEROVNOSTÍ NA FASÁDĚ (CCA 15%)
-HLOUBKOVÝ ZPEVŇOVAČ OMÍTEK (NAPŘ.H707)

D - OBKLAD Z BETONOVÝCH BLOKŮ PLOCHY 30m2,KOTVENÉ NAHOŘE OCELOVOU KOTVOU d= cca 6mm POD ÚROVNÍ DLAŽBY DO BETONOVÉHO LOŽE.DEMONTAŽ CCA 15% PRVKŮ,KTERÉ BUDOU SROVNÁNY NEBO NAHRAŽENY DEMONTOVANÝMI PRVKY ZE ZADNÍ ČÁSTI SOKLU

D - PARAPET Z BETONOVÝCH BLOKŮ ULOŽENÉ NA BET.VERTIK.BLOCÍCH OPRAVA CCA 15% PLOCHY,KTERÉ BUDOU DOPLNĚNY SANAČNÍ BET SMĚSÍ (NAPŘ.H SV + POVRCH SV.PŘÍP.R4 DUO) NA ZÁVĚR CELÝ PARAPET NATŘEN HYDROFOBNÍM NÁTĚREM NA BÁZI SILIKONU (NAPŘ.REDSAN SHC.SPÁRY MEZI BLOKY BUDOU PŘETMELENY PUM)

Zpracoval:	Odpovědný řešitel:	Kontroloval:	Datum:	ing.Karel Štěkar Bratislavská 21,602 00 Brno projektní práce,stavební dozory- TEL.774 164 779
ing.Karel Štěkar	ing.Karel Štěkar	ing.Karel Štěkar	10/2017	
Souřadnicový systém:	5N3B0	Výškový systém:	Bpv	
INVESTOR:ČESKÁ REPUBLIKA-NÁRODNÍ ÚSTAV PRO KYBERNETIKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST SÚJCD/SKAUI 112031.816.00.BRNO				Číslo zakázky
Název akce:				Počet formátů: 5 A4
Oprava kancelářského objektu Cejl 10,Brno - II.etapa				Datum zaměření
BRNO , Cejl 10				Datum vyhotovení: říjen 2017
				Číslo kopie / Číslo přílohy / Měřítko
NOVÝ STAV - POHLEDY				08 / 1 : 100