



POZNÁMKA K BOURACÍM PRACÍM

- 1 – ODSTRANĚNÍ VLÝSKŮ, ROZNAŠECÍ DESKY , ROŠTU A NÁSYPU PÍSKU – TL.CCA 55–60mm, OČIŠTĚNÍ PODKLADU
- 2 – ODSTRANĚNÍ PŘÍČKOVÉHO PANELU
- 3 – ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADU, OČIŠTĚNÍ PODKLADU
- 4 – DMTŽ ZÁKRYTU ODPADNÍHO POTRUBÍ
- 5 – DMTŽ STĚN A STROPU BYTOVÉHO JÁDRA, JE TŘEBA PONECHAT OCEL.K-CI PRO PODEPŘENÍ ROZVODŮ
- 6 – DMTŽ ZÁRUBNĚ, PRAHU
- 7 – ODSTRANĚNÍ TAPETY
- 8 – DMTŽ GARNÝŽÍ
- 9 – ODSTRANĚNÍ PÁSKOVÉHO OBKLADU
- 10 –DMTŽÍ ŽALUZII

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL. [m²]	S.V. [mm]	ÚPRAVY POVRCHŮ			POZN.
				PODLAHA	STĚNY	STROP	
1.01	Předsíň	23.63	2590	PVC	VC omítka,tapeta	VC omítka	–
1.02	Kuchyň	8.55	2590	PVC	VC omítka,tapeta	VC omítka	Ker.obklad za KL
1.03	Obývací pokoj	22.27	2575	Vlysy	VC omítka	VC omítka	–
1.04	Ložnice 1	12.02	2585	Vlysy	VC omítka	VC omítka	–
1.05	Ložnice 2	12.02	2590	Vlysy	VC omítka	VC omítka	–
1.06	Ložnice 3	7.94	2575	Vlysy	VC omítka	VC omítka	–
1.07	Ložnice 4	7.94	2585	Vlysy	VC omítka	VC omítka	–
1.08	WC	1.04	2370	Keram.dlažba	Umakart	Umakart	Ker.obklad 1000
1.09	Koupelna	2.61	2370	Keram.dlažba	Umakart	Umakart	Ker.obklad 1500
1.10	Komora	1.08	2590	PVC	VC omítka	VC omítka	–
1.11	Komora	1.33	2590	PVC	VC omítka	VC omítka	–
1.12	Balkon	5.66	–	Teraco lité	Vnější omítka +ETICS	–	–
		106.09					

POZNÁMKA SOUHRNNÁ:

MALBA VNITŘNÍ OMÍTKY BUDE ODSTRANĚNA NA STĚNÁCH A STROPECH V CELÉM ROZSAHU ( KROMĚ STROPU S NOVÝM SDK PODHLEDEM). V MÍSTĚ, KDE JSOU OMÍTKY NESOUDRŽNÉ NEBO NARUŠENÉ, BUDOU ODSTRANĚNÝ..  
PODLAHY V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU ODSTRANĚNÝ NA PANEL.  
KERAM. DLAŽBA VE STÁVAJÍCÍ KOUPELNĚ A WC BUDE ODSTRANĚNA NA STÁVAJÍCÍ BET. MAZANINU.

PVC VČETNĚ LEPIDLA V CHODBÁCH A KOMORÁCH BUDE ODSTRANĚNO NA STÁVAJÍCÍ MAZANINU.

ROZVODY V BYTOVÉM JÁDŘE BUDOU OBNAŽENY, BUDE ZACHOVÁNA STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE PODEPÍRAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ ROZVODY.

PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ JE TŘEBA RESPEKTOVAT PŘÍTOMNOST OSTATNÍCH NÁJEMNÍKŮ V DOMĚ.

JE TŘEBA V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE OMEZIT PRAŠNOST, HLUČNOST.  
JE TŘEBA DODRŽOVAT PRACOVNÍ DOBU V PRACOVNÍCH DNECH.

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.

Vypracoval	ING.HLÁVKOVÁ	HIP	ING.KRATOCHVÍL	ING.VLADIMÍR KRATOCHVÍL	
Investor	NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST			LUŽNÁ 41, 617 00 BRNO	
	CEJL 10, BRNO 602 00			tel. 539 030454, 603 180890	
Místo stavby	UZBECKÁ 26, BRNO			email:kratochvil.v@volny.cz	
Akce	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Zak.č.	ZAK.Č.
	REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY Č.566/35			Stupeň	JP
Obsah	UZBECKÁ 26, BRNO			Datum	05/2018
	PŮDORYS BOURACÍCH PRACÍ			Měřítko	Příloha č.
				1:50	02